

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE 'I CIPRESSI' - RUFINA								
Architettonico Termovalorizzatore								
Progressivo	Codice Bollettino o prezzo ufficiale	Termovalorizzatore	um	N. Parti uguali	Lungh.	Largh.	Altezza/pe so	quantita
MURATURE								
1		MURATURA IN BLOCCHETTI IN CLS 12x20x50 FACCIA VISTA sp. 12cm. - formazione di pareti divisorie interne e esterne per inceneritore						
		P.terra: Inceneritore	Mq	1.00	43.40	1.00	3.20	138.88
		P.4.00: Inceneritore	Mq	1.00	28.60	1.00	3.70	105.82
			Mq	1.00	17.12	1.00	3.91	66.94
			Mq	1.00	48.90	1.00	1.00	48.90
		P.8.50: Inceneritore	Mq	1.00	5.50	1.00	5.70	31.35
			Mq	1.00	8.90	1.00	7.30	64.97
			Mq	1.00	20.50	1.00	2.20	45.10
			Mq	1.00	36.00	1.00	4.30	154.80
		P.11.50-13.0: Inceneritore	Mq	1.00	5.50	1.00	3.70	20.35
			Mq	1.00	25.00	1.00	3.30	82.50
			Mq	1.00	36.20	1.00	4.32	156.38
		P.15.00: Inceneritore	Mq	1.00	24.20	1.00	3.20	77.44
		P.17.50-19.0: Inceneritore	Mq	1.00	5.50	1.00	4.80	26.40
			Mq	1.00	39.50	1.00	3.40	134.30
		Altre Pareti	Mq					600.00
			MQ					1,754.13
2		MURATURA IN BLOCCHETTI IN CLS 12x20x50 FACCIA VISTA sp. 12cm. - formazione di pareti divisorie interne REI 120						
		P.4.00: Inceneritore	Mq	1.00	10.00	1.00	3.91	39.10
			Mq	1.00	48.90	1.00	1.00	48.90
			MQ					88.00
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI								
3		PAVIMENTO INDUSTRIALE - realizzazione di pavimento industriale in cls RcK 250 in cls alleggerito di sp. totale 10cm, armato con rete e s. d6/15x15, e finitura a spolvero Duroquarz, compreso giunti e sottofondo in cls alleggerito						
			mq	1.00	900.00	1.00	1.00	900.00
			MQ					900.00
4		RIVESTIMENTI CERAMICI- esecuzione di rivestimenti in piastrelle in ceramica 20'20 con malta di allettamento						
		quota 15	mq	1.00	16.00	1.00	2.00	32.00
			MQ					32.00
INFISSI, SERRAMENTI, RIVESTIMENTI ESTERNI								
5		Infisso metallico con vetri fissi Prospetto Nord Est	mq	1	5.50	1.50	1.00	8.25
			MQ					8.25
6		Infissi in alluminio con vetri fissi o apribili Prospetto Sud Est Prospetto Nord Ovest Prospetto Sud Ovest	mq	1	343.60	1.00	1.00	343.60
			mq	1	103.00	1.00	1.00	103.00
			mq	1	7.80	1.00	1.00	7.80
			MQ					454.40
7		Porte metalliche porte largh. 150cm porte largh. 80cm	mq	10	1.50	2.10	1.00	31.50
			mq	17	0.80	2.10	1.00	28.56
			Mq					60.06
8		RIVESTIMENTO METALLICO ESTERNO IN LAMIERA DI ALLUMINIO compreso di pannelli verticali di sostegno e baraccatura	mq	1.00	632.53	1.00	1.00	632.53
			mq	1.00	553.70	1.00	1.00	553.70
			mq	1.00	1,966.01	1.00	1.00	1,966.01
			mq	1.00	1,005.60	1.00	1.00	1,005.60
			Mq					4,157.84
9		RIVESTIMENTO METALLICO ESTERNO IN LAMIERA DI ALLUMINIO con baraccatura	mq	1.00	3,200.00	1.00	1.00	3,200.00
			Mq					3,200.00
10		RIVESTIMENTO ESTERNO CON PANNELLI PREFABBRICATI IN CLS compreso di pannelli verticali di sostegno e baraccatura, con finitura superficiale a cemento fuagato						
		Prospetto Sud Ovest	mq	1.00	202.00	1.00	1.00	202.00
		Prospetto Nord est	mq	1.00	214.00	1.00	1.00	214.00
		Prospetto Sud Est	mq	1.00	479.52	1.00	1.00	479.52
		Prospetto Nord Ovest	mq	1.00	556.18	1.00	1.00	556.18
			Mq					1,451.70

11		FRANGISOLE METALLICO ESTERNO con montanti e lamelle orizzontali in legno	mq	1.00	2,200.00	1.00	1.00	2,200.00
			Mq					2,200.00
12		RIVESTIMENTO ESTERNO in tavole di legno	mq	1.00	1,830.60	1.00	1.00	1,830.60
			Mq					1,830.60
13		COPERTURA METALLICA costituita da pannelli coibentati ed impermeabilizzati	Copertura mq	1.00	1,682.30	1.00	1.00	1,682.30
			Mq					1,682.30
OPERE DA FABBRO e CARPENTIERE								
14		PLUVIALE IN ALLUMINIO - Fornitura e posa in opera di pluviali in tubo d100	m	2.00	25.00	1.00	1.00	50.00
			m	4.00	35.00	1.00	1.00	140.00
			M					190.00
IMPIANTI ELEVAZIONE								
15		IMPIANTO ASCENSORE MONTACARICHI-Ascensore oleodinamico con macchina di sollevamento costituita da un cilindro a semplice effetto con pistone del tipo tuffante, posto entro il vano di corsa: tutte le necessarie tubazioni, valvole, guernizioni e un manometro per la verifica della pressione massima e media in esercizio, con portata 1600kg e cabina di dimensioni 1400x7400	n	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		da quota 4 a quota 19m	N.					1.00
SANITARI								
16		Vaso a cacciata corredato da tubazioni, con vaso in vitreous china tipo normale, sedile con coperchio in plastica	n	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		Quota 15m	N.					1.00
17		Orinatoi da muro, corredati da rubinetteria	n	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00
		Quota 15m	N.					2.00
18		Lavabo corredato da tubazioni, sifone, con rubinetteria, con lavabo in vitreous china e colonna	n	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00
		Quota 15m	N.					2.00
SISTEMAZIONE GIARDINO PENSILE								
19		Rinterro con terreno naturale fine, compreso livellatura del terreno, spargimento di torba pretriturata (80g/mq) e fertilizzante (150 g/mq)	mc	1.00	16.90	20.30	0.42	144.09
			Mc					144.09
20		FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE ARBUSTIVE latifoglie sempreverdi, con garanzia di attecchimento, compreso lo scavo, il rinterro con terreno vegetale, BOSSO, MIRTO,PITTOSPORO, GINESTRA, VIBURNO,ERICA	n	600.00	1.00	1.00	1.00	600.00
			N.					600.00
21		IMPIANTO DI IRRIGAZIONE fisso interrato, con funzioni completamente automatiche controllate da un programmatore per un'area delle dimensioni di 350mq formato da irrigatori dinamici a scomparsa, rete di distribuzione dell'acqua, rete distribuzione corrente elettrica, raccordi e materiale di consumo, valvolame, programmatori e quant'altro necessario per fornire l'opera compiuta e funzionante	n	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			N.					1.00
IMPIANTO FOTOVOLTAICO								
22		MODULI FOTOVOLTAICI E RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO- Modulo da collegare a stringhe in serie/parallelo in silicio monocristallino con celle ad alta efficienza,garanzia potenza 80% 25 anni,resistenza impatto grandine 24mm a 80km/h,temperatura di funzionamento -40 +95 °C corrente tipica tensione batteria (12.5V) compreso accessori vari di fissaggio,montaggio e collegamenti funzionali. Compresi impianto elettrico, posa in opera	mq	1.00	16.30	15.90	1.00	259.17
			Mq					259.17
TOTALE OPERE EDILI (A)								
OPERE SUSCETTIBILI A NON ESATTA VALUTAZIONE E ECONOMIE (B)								
23		10% DEL TOTALE (A)						
IMPREVISTI (C)								
24		5% DEL TOTALE(A+B)						